



TERVEZETT ALAPRAJZ M=1:100



ANYAGJELÖLÉS, JELMAGYARÁZAT:

	Meglévő téglafalazat +16 cm homlokzati hőszigetelés		Gépi szellőzés
	Meglévő téglafalazat		Új nyílászáró
	Meglévő tartószerkezet		Meglévő, megmaradó nyílászáró
	Bontandó szerkezet		Taktilis vezetésv
	Falerősítés, falpótlás, kávvajavítás		Taktilis figyelmeztető sáv
	Padlóösszefolyó		Taktilis információs tábla, térkép
			Taktilis helyiségtábla, piktogram

Akadálymentes zuhanyzó felszerelése:

27. Falra szerelt leghajtható ülőke, rozsdamentes kivitel, 4 kN terheléssel, ülőke magasság 45 cm
Készül: 1 db
28. Falra szerelt L alakú fix kapaszkodó, csőátmérő: 4 cm szerelési tengelymagasság: 75 cm,
tartószerkezet terhelése: 2 kN.
29. Falra szerelt függőleges fix kapaszkodó, csőátmérő: 4 cm szerelési tengelymagasság: 75 cm,
tartószerkezet terhelése: 2 kN, integrált, állítható magasságú zuhanyzó fejfel
készül 1 db
30. Akadálymentes zuhanycsaptelep, vízkeverés, leforrázás elleni védelemmel, készül: 1 db
31. Falra szerelt pipere polc, rozsdamentes kivitel, készül: 1 db
32. Zsinórral működtethető zuhanyfüggöny, készül: 1 db
33. Elválasztó biztonsági üvegfall, láthatósági jelöléssel

Megjegyzés:

- A listában szereplő berendezések pontos típusa, mennyisége, kialakítása, beépítésének módja a kiviteli tervben kerül feltüntetésre.
- A listában szereplő magassági méretek a mindenkor végleges padlóburkolattól mérendők.
- Az épületgépészeti szerelvények elhelyezésénél az épületgépész tervek az irányadók.
- A megjelölt típusok tervezői, műszaki ellenőri egyeztetés után kiválthatók azonos, vagy jobb jellemzőkkel rendelkező termékek.
- A pontos berendezési mennyiségek megállapításakor a kiviteli tervek az irányadók.

Akadálymentes WC felszerelése:

1. 40x75 cm méretű padlón álló vagy konzolos, magasított aknment. wc csésze beépített tartállyal, 50 cm ülőke magassággal 4 kN terhelésre méretezett tartószerkezettel. Típus: pl.: B&K TH4221, fehér színben, készül: 1 db
2. Vízszintes fix kapaszkodó függőleges kapaszkodó szárral, csőátmérő: 4 cm szerelési tengelymagasság: 75 cm, tartószerkezet terhelése: 2 kN, integrált WC papír tartóval. Típus: pl.: B&K TH601 RMCS, rozsdamentes acél vagy porszór, készül: 1 db
3. Vízszintes felhajtható kapaszkodó, csőátmérő: 4 cm, szerelési tengelymagasság: 75 cm hossz 80 cm, tartószerkezet terhelése: 2 kN
Típus: pl.: B&K TH600RMCS, rozsdamentes acél vagy porszór, készül: 1 db
4. Fehér műanyag WC ülőke, típus: pl.: B&K TH4311
5. Falra szerelt WC papír tartó, típus: pl.: B&K BS677, készül: 1 db
6. Pneumatikus, két mennyiségű WC öblítő gomb, falra szerelve szüllyesztett kivitelben, 90 cm magasságban, vészjelző gombtól jól megkülönböztethető kialakítással.
Típus: pl.: B&K V871735, króm színű vagy fehér műanyag, készül: 1 db
7. Vészjelző húzókar, mennyezetre szerelve 35 és 90 cm magasságban lefogatva kontrasztos színű kivitelben, ajtó fölé szerelt fényjelzéssel, SOS visszavonó, és megerősítő panellel.
Típus: pl.: Induct Trade IT800 series, készül: 1 készlet tervezett mennyiségű vészjelző egységgel
8. Falra szerelt WC kefe tartó, típus: pl.: B&K STRX687, rozsdamentes acél vagy fehér, készül: 1 db
9. Konkáv peremkialakítású fix mosdókagyló térszabad kialakítással, leforrázás elleni védelemmel ellátott billenőkaros csapteleppel, használati szint 85-90 cm, tartószerkezet terhelése: 4 kN
Típus: pl.: B&K TH410AI mosdókagyló fehér színben, pl.: BK13800 falsíkba építhető szifon flexibilis csővel, pl.: B&K LK 5125CRI krómzott hosszúkaros csaptelep, készül: 1 db
10. Mennyezeti LED fényforrás, IP44 védelemmel
11. Falra szerelt fix tűkör, alsó síkjá 90 cm magasságban, legalább 60 x 65 cm, aknment. követeiményeknek megfelelő méretben, Típus: pl.: B&K TH1350, készül: 1 db
12. Papírtörölköző tartó, papíradagoló szerelési magassága: 120 cm
13. Falra szerelt hulladékgyűjtő, papírkosár, bedobónyílás szerelési magassága: 65 cm, Típus: pl.: B&K MEDPP0279C rozsdamentes acél vagy porszór vagy műanyag, készül: 1 db
14. Falra szerelhető szappanadagoló, alsó síkjának szerelési magassága: 120 cm
Típus: pl.: B&K BHK0010541 rozsdamentes acél vagy porszór vagy műanyag, készül: 1 db
15. Pl.: Startec PDH 4102 matt rozsdamentes acél kilincs, rozettás címerrel, külső oldali vésznyitóval ellátott WC zárral, készül: 1 db
16. Ajtóra szerelt vízszintes behúzó fogantyú, szerelési magasság: 60 cm, csőátmérő: 4 cm
Típus: pl.: B&K THM600RMCS rozsdamentes acél vagy porszór, készül: 1 db
17. Ajtóra szerelt ruhafogas, szerelési magasság: 150 cm
18. Falra szerelt ruhafogas, szerelési magasság: 150 cm
19. Padlóösszefolyó, vonalmenti, rozsdamentes acélból vagy nikkelezett acélból, szűrőbetéttel, perforált acél fedlappal, készül: 1 db
20. Fali fűtőtest, típusa, pontos kialakítása épületgépész tervek szerint
21. Villanykapcsoló, szerelési magasság: 100 cm, kontrasztos színben, pontos típusa, mennyiség elektromos tervek szerint
22. Fali hálózati csatlakozó dugalj, kontrasztos színben, gyerekzárral, szerelési magasság: 120 cm, pontos típusa, mennyiség elektromos tervek szerint
23. Tapintható információs tábla
24. Vészjelző berendezés fényjelzése, szerelési magasság: 220 cm
25. Vészjelző berendezés külléri vezérlő egysége
26. Vészjelző berendezés beltéri vezérlő egysége

Munkaszám: 80./2016.	
	Tervező: KERHOME Tervező, Kivitelező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 5900 Orosháza, Móra Ferenc u. 36/a. tel.: 06-30-364-1801; email: kerhomekft@gmail.com, web: www.kerhome.hu
Építés helye és címe: 5800 Mezőkovácsháza, Táncsics Mihály utca 19. Hrsz.: 2156 Idősek nappali ellátása	Tervfajta: Építési engedélyterv
Építető, megrendelő neve és címe: Projektfelügyelet - Országos Projekttervező, -támogató és -felügyelő Kft. Szákhely: 1163 Bp., Batsányi János utca 28-32. Iroda: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A.	Dátum: 2016. február hó
Ügyvezető, építész-mérnök: Keresztes Attila	Felelős tervező: Csökmői László Erik
	Szerkesztő: Horváth István
E - 2	

Elektronikus dokumentáció a KERHOME Kft. szellemi tulajdonát, amely szerzői jogvédelem alatt áll, tartja.