



TERVEZETT B-B METSZET M=1:100



TERVEZETT A-A METSZET M=1:100



RÉTEGREND:

- 1 cm Új kerámia padlóburkolat+ragasztó  
1 rtg. Új egyenlítő réteg  
Elbontott kerámia burkolat  
Elbontott ragasztó réteg  
Meglévő padlórétegrend  
Meglévő tömörített feltöltés
- 1 cm Új laminált parketta+alátét szivacs  
1 rtg. Új egyenlítő réteg  
Elbontott kerámia burkolat  
Elbontott ragasztó réteg  
Meglévő padlórétegrend  
Meglévő tömörített feltöltés
- 25 cm szálas hőszigetelés  
1 rtg. párazáró fólia  
Meglévő fűdémrétegrend  
Meglévő mennyezetvakolat
- 1 rtg. Új dryvit nemesvakolati rendszer  
16 cm Új EPS homlokzati hőszigetelés  
41 cm meglévő téglafalazat  
1,5 cm Meglévő belső vakolat Hvb 10
- 6 cm kisételes térburkolat  
4 cm finom köőrlemény ágyazat  
15 cm tömörített kavicsfeltöltés

Munkaszám: 80./2016.	
<b>KERHOME</b> Tervező, Kivitelező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 5900 Orosháza, Móra Ferenc u. 36/a. tel.: 06-30-364-1801; email: kerhomekft@gmail.com, web: www.kerhome.hu	
Építés helye és címe: 5800 Mezőkovácsháza, Tancsics Mihály utca 19. Hrsz.: 2156 Idősek nappali ellátása	Tervfajta: Építési engedélyterv
Építető, megrendelő neve és címe: Projektfelügyelet - Országos Projekttervező, - támogató és -felügyelő Kft. Székhely: 1163 Bp. , Batsányi János utca 28-32. Iroda: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A.	Dátum: 2016. február hó
Ügyvezető, építészmérnök: Keresztes Attila	Tervlapnév: Állapot A-A, B-B metszet
Felelős tervező: Csökmey László Erik E1-04-0206	Rajzszám: E - 3
Szerkesztő: Horváth István	

Jelen dokumentáció a Kerhome Kft. szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alatt tartozik.